

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja rolniczej drogi dojazdowej dz nr 396  
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Twarogi Lackie i Ruskie; gm. Perlejewo; pow. siemiatycki woj. podlaskie  
BRANŻA : Drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Halina Nalazek upr. w spec. konstr.- budowl. bez ograniczeń nr BŁ-1/98  
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.09.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Drogi rolnicze</b>						
1						
1	AW	D.1	Wznowienie punktów geodezyjnych	pkt		
d.1			6	pkt	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR 2-01	D.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		1880/1000	km	1.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.880</b>
3	KSNR 6	D.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03		11280	m <sup>2</sup>	11280.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11280.000</b>
4	KSNR 6	D.2	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03		10942	m <sup>2</sup>	10942.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10942.000</b>
5	KSNR 6	D.2 D.4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-08		10829	m <sup>2</sup>	10829.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10829.000</b>
6	E - 0510	D3	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW o średnicy 40cm na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0400-06		2*8	m	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>