

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU CENTRUM MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO
Adres inwestycji : URZĄD GMINY PERLEJEWO
inwestor : Gmina PERLEJEWO
Adres Inwestycji : PERLEJEWO 14, 17-322 PERLEJEWO
Branża : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Budowa oświetlenia w centrum miejscowości Perlejewo

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OŚWIETLNI W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO					
1		BUDOWA OŚWIETLENIA TERENY W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO - GMINA PERLEJEWO			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prze w. kpl.prze w.		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa 70W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		13,5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
13	KNNR 5 d.1 0611-04	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	Kalkulacja d.1 własna	Dokumentacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000