

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drogi rolnicze Wiktorowo						
1						
1	KNR 2-01	D.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		475/1000	km	0.475	
					RAZEM	0.475
2	KSNR 6	D.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03		3325	m ²	3325.000	
					RAZEM	3325.000
3	KSNR 6	D.2	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1	0104-04		3088	m ²	3088.000	
					RAZEM	3088.000
4	KSNR 6	D.2 D.4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
d.1	0202-08		2922	m ²	2922.000	
					RAZEM	2922.000
5	KSNR 6	D.2 D.4	Rowy odwadniające 50x50cm z wyprofilowaniem dna i skarp	m		
d.1	1302-02		950	m	950.000	
					RAZEM	950.000
6	KNR 5-10	D.5	Układanie rur z PCW o średnicy 400 mm w wykopie	m		
d.1	0303-03		6.00*8	m	48.000	
					RAZEM	48.000