
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na "Akademię przedszkolaka"
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 85/1; Perlejewo; gm. Perlejewo
INWESTOR : Gmina Perlejewo
ADRES INWESTORA : 17-322 Perlejewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszkowski
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2012

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ogólnobudowlane	1	49
1.1	Roboty remontowe	1	22
1.2	Instalacje sanitarne	23	43
1.3	Instalacje elektryczne	44	49

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45453000-7	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		45453000-7	Roboty remontowe			
1 d.1. 1	ST-00	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
2 d.1. 1	ST-00	KNR 4-01 0331-04	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	m		
			2*1.5	m	3.000	
					RAZEM	3.000
3 d.1. 1	ST-01	KNR 9-10 0162-05	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach	m		
			2*1.5	m	3.000	
					RAZEM	3.000
4 d.1. 1	ST-06	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
			3*1.05*1.15	m ²	3.623	
					RAZEM	3.623
5 d.1. 1	ST-00	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			212.04	m ²	212.040	
					RAZEM	212.040
6 d.1. 1	ST-07	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			3	m ²	3.000	
					RAZEM	3.000
7 d.1. 1	ST-11	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
			97.64	m ²	97.640	
					RAZEM	97.640
8 d.1. 1	ST-11	KNR-W 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
			poz.7	m ²	97.640	
					RAZEM	97.640
9 d.1. 1	ST-11	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- 10cm	m ²		
			poz.7	m ²	97.640	
					RAZEM	97.640
10 d.1. 1	ST-01	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki- gr. 4cm	m ³		
			poz.7	m ³	97.640	
					RAZEM	97.640
11 d.1. 1	ST-03	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 30x30 cm , - bez wartości płytek	m ²		
			poz.7	m ²	97.640	
					RAZEM	97.640
12 d.1. 1	ST-07	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - szpachlowanie	m ²		
			poz.5	m ²	212.040	
					RAZEM	212.040
13 d.1. 1	ST-02	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
			19.40	m ²	19.400	
					RAZEM	19.400
14 d.1. 1	ST-02	KNR-W 2-02 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 cegły	m ²		
			9.5	m ²	9.500	
					RAZEM	9.500

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	ST-07	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.1.	1		poz.13*2	m ²	38.800	
					RAZEM	38.800
16	ST-05	KNNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1.	1		1.05*2.05*2	m ²	4.305	
					RAZEM	4.305
17	ST-05	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.	1		6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
18	ST-05	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1.	1		1*2.05*4+0.9*2.05*2	m ²	11.890	
					RAZEM	11.890
19	ST-09	KNNR 2 1004-02 analogia	Tynk mozaikowy - wys. 2,0m, zmywalny	m ²		
d.1.	1		168.16	m ²	168.160	
					RAZEM	168.160
20	ST-04	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - bez kosztu płytek	m ²		
d.1.	1		39.60	m ²	39.600	
					RAZEM	39.600
21	ST-08	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1.	1		25.90+98.97	m ²	124.870	
					RAZEM	124.870
22	ST-20	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	1		3	m ²	3.000	
					RAZEM	3.000
1.2		45330000-9	Instalacje sanitarne			
23	ST-16	KNNR 11 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
d.1.	2		4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
24	ST-10	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1.	2		1.3*0.6*12	m ³	9.360	
					RAZEM	9.360
25	ST-10	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
d.1.	2		poz.24	m ³	9.360	
					RAZEM	9.360
26	ST-16	KNNR 11 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
d.1.	2		12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
27	ST-16	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	2		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
28	ST-16	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	2		9	szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
29	ST-16	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	2					

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
30 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
31 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
			4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
32 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
33 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
35 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
36 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
37 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0143-01	Pojemnościowy podgrzewacz wody - 2,0kW, V=120l	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
38 d.1. 2	ST-16	KNR 0-31 0104-04 z.o.2.4.8.a) 9901-01 analogia	Rurociągi z PE-RT o śr. 32 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
			12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
39 d.1. 2	ST-16	KNR 0-31 0104-04 z.o.2.4.8.a) 9901-01 analogia	Rurociągi z PE-RT o śr. 25 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
			36	m	36.000	
					RAZEM	36.000
40 d.1. 2	ST-16	KNR 0-31 0104-03 z.o.2.4.8.a) 9901-01 analogia	Rurociągi z PE-RT o śr. 18 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
			18	m	18.000	
					RAZEM	18.000
41 d.1. 2	ST-16	KNR 0-31 0107-02 analogia	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 18 mm	szt.		
			13	szt.	13.000	
					RAZEM	13.000
42 d.1. 2	ST-16	KNNR 4 0135-04	Zawory kątowe ćwierć-obrotowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			11	szt.	11.000	
					RAZEM	11.000

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1. 2	ST-16	KNP 05 0710-01.01 analogia	Nawietrzaki podokienne DN100	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
1.3		45310000-3	Instalacje elektryczne			
44 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku betonowym	m		
			16	m	16.000	
					RAZEM	16.000
45 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
			120	m	120.000	
					RAZEM	120.000
46 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 2x36 W	kpl.		
			10	kpl.	10.000	
					RAZEM	10.000
47 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
48 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
49 d.1. 3	ST-24	KNNR 5 0410-02 analogia	Dostawa i montaż wentylatora ściennego Q=120m ³ /h	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000