

PRZEDMIAR ROBÓT**Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Głębocku.**

Modernizacja (remont) rolniczej drogi dojazdowej cz. dz. nr 177 położonej we wsi GŁĘBOCZEK, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

16. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ilość
1.	Wznowienie punktów geodezyjnych	szt.	4
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	868
3.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	6423
4.	Warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku	m ²	5989
5.	Warstwa jezdna grubości 15 cm ze żwiru	m ²	5798
6.	Rowy odwadniające trójkątne 30 cm x 30 cm	m	1736
7.	Przepusty zjazdowe średnicy 40 cm	m	120
8.	Obcięcie gałęzi	szt.	250
9.	Wywóz gałęzi	mp	25

20 lutego 2015 roku

specjalista do spraw remontu rolniczych dróg dojazdowych
mgr inż. Grzegorz Kotyński