

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu.

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 314 położonej we wsi PEŁCH, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ilość
1.	Wznowienie punktów geodezyjnych	szt.	7
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	1200
3.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	10080
4.	Warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku	m ²	9960
5.	Warstwa jezdna grubości 15 cm ze żwiru	m ²	9660
6.	Karczowanie zakrzaczeń gęstych	ha	0,10
7.	Oczyszczenie terenu po karczunku	ha	0,10
8.	Rowy odwadniające: górą 150 cm x dół 50cm x gł.min.50cm	m	2400
9.	Przepusty zjazdowe śr. 40 cm (PP), dł. 6,0 m z nawierzchnią żwirową	m/szt	84/14
10.	Przepusty poprzeczne śr. 40 cm (PP), dł. 9,0 m	m/szt	18/2

09 stycznia 2017 roku

specjalista do spraw remontu rolniczych dróg dojazdowych
mgr inż. Grzegorz Kotyński