

PRZEDMIAR

Zak. Nr 26
Schody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	1.05*1.86*0.12	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
2	KNR 4-04	Rozebranie murków z cegły ceramicznej otynkowanych obustronnie	m ³		
d.1	0102-08 analogia	1.84*0.27*2+1*1.3*0.27*2	m ³	1.696	
				RAZEM	1.696
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	poz.2	m ³	1.696	
				RAZEM	1.696
2 45111000-8 Roboty ziemne					
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m ³		
d.2	0302-03	1.86*0.45*1	m ³	0.837	
				RAZEM	0.837
3 45262300-4 Roboty betonowe					
5	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z betonu B20	m ³		
d.3	0107-03	poz.4	m ³	0.837	
				RAZEM	0.837
6	KNNR 2	Betonowanie schodów zewnętrznych z betonu B20	m ³		
d.3	0107-03 analogia	1.6*1.86*0.12+0.45*1.86*1.3	m ³	1.445	
				RAZEM	1.445
4 45400000-1 Roboty wykończeniowe					
7	KNNR 2	Obłożenie podestu i stopni płytami granitowymi gr. 1,8cm antypoślizgowymi	m ²		
d.4	1203-02 analogia	1.6*1.86+(0.3+0.168)*1.86*4	m ²	6.458	
				RAZEM	6.458
8	KNR-W 2-	Wyrównanie powierzchni betonowych	m ²		
d.4	02 1129-01 analogia	2.8*0.84*2-1.3*0.84*0.5*2	m ²	3.612	
				RAZEM	3.612
9	KNR 0-17	Tynk strukturalny z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.4	0927-03 analogia	poz.8	m ²	3.612	
				RAZEM	3.612
10	KNR-W 2-	Słupki z kątowników ze stali nierdzewnej 50x50x5	m		
d.4	02 1209-01 analogia	5*1.1	m	5.500	
				RAZEM	5.500
11	KNR-W 2-	Balustrada o wys. 0,95m z rur nierdzewnych DN50 i DN25	m		
d.4	02 1209-01 analogia	1.8+1.6*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 2	Pokrycie daszku blachą powlekaną	m ²		
d.4	0508-01	1.05*2.3	m ²	2.415	
				RAZEM	2.415
13	KNR 0-17	Tynk strukturalny z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.4	0927-03 analogia	1.05*2.3+0.1*(1.05*2+2.3)	m ²	2.855	
				RAZEM	2.855