

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	0.234		
2	KNR 4-04 d.1 0102-08 analogia	Rozebranie murków z cegły ceramicznej otynkowanych obustronnie	m ³	1.696		
3	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1.696		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2 45111000-8 Roboty ziemne						
4	KNR 2-01 d.2 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m ³	0.837		
Razem dział: Roboty ziemne						
3 45262300-4 Roboty betonowe						
5	KNNR 2 0107- d.3 03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z betonu B20	m ³	0.837		
6	KNNR 2 0107- d.3 03 analogia	Betonowanie schodów zewnętrznych z betonu B20	m ³	1.445		
Razem dział: Roboty betonowe						
4 45400000-1 Roboty wykończeniowe						
7	KNNR 2 1203- d.4 02 analogia	Obłożenie podestu i stopni płytami granitowymi gr. 1, 8cm antypoślizgowymi	m ²	6.458		
8	KNR-W 2-02 d.4 1129-01 analogia	Wyrównanie powierzchni betonowych	m ²	3.612		
9	KNR 0-17 d.4 0927-03 analogia	Tynk strukturalny z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	3.612		
10	KNR-W 2-02 d.4 1209-01 analogia	Ślupki z kątowników ze stali nierdzewnej 50x50x5	m	5.500		
11	KNR-W 2-02 d.4 1209-01 analogia	Balustrada o wys. 0,95m z rur nierdzewnych DN50 i DN25	m	5.000		
12	KNNR 2 0508- d.4 01	Pokrycie daszku blachą powlekaną	m ²	2.415		
13	KNR 0-17 d.4 0927-03 analogia	Tynk strukturalny z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	2.855		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						