

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odc. drogi gminnej Nr 109041B m. Perlejewo w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+125; 125,00m	km	0.125 = 0.12		
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład: w km rob. 0+000-0+125 98,00m*2,00m(średnio)=196,00m2	m ²	196.00		
1.3	D.01.03.02.17. Rozebranie obrzeży 6x20				
d.1.3	3 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru: 4,30m	m	4.30		
d.1.3	4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 4,30m*(0,06m*0,20m) = 0,05m3	m ³	0.05		
1.4	D.01.03.02.17. Rozebranie obrzeży 8x30				
d.1.4	5 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru: 6,00m	m	6.00		
d.1.4	6 Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 6,00m*(0,08m*0,30m) = 0,14m3	m ³	0.14		
1.5	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej				
d.1.5	7 Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej o wys. 8cm wg obmiaru: kostka do rozebrania i przełożenia - 55,00m2	m ²	55.00		
1.6	D.01.03.02.17. Rozebranie krawężników betonowych				
d.1.6	8 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wg obmiaru:127,00m	m	127.00		
d.1.6	9 Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 127,00m*(1,00m*0,15m*0,30m) = 5,72m3	m ³	5.72		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)				
d.2.1	10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. pod zjazdami: 35,00m2*0,30m = 10,50m3 pod chodnikami: 120,00m2*0,20m = 24,00m3 Razem: 34,50m3 - 19,60m3(odhumusowanie) - 5,91m3 (roboty rozbiórkowe) = 8,99m3	m ³	8.99		
3	D. 04.00.00 POBUDOWA				
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.				
d.3.1	11 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wg obmiaru: 35,00m2	m ²	35.00		
d.3.1	12 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wg obmiaru: 120,00m2	m ²	120.00		
3.2	D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odc. drogi gminnej Nr 109041B m. Perlejewo w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
13 d.3.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - na zjazdach wg obmiaru: 35,00m ²	m ²	35.00		
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
14 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem zjazdy:35,00m ²	m ²	35.00		
15 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka do przełożenia: 55,00m ²	m ²	55.00		
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą					
16 d.5.1	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. wg obmiaru: 80,50m ²	m ²	80.50		
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.					
6.1 D.08.01.00 Krawężniki betonowe.					
17 d.6.1	Krawężniki betonowe wystające i opuszczone o wymiarach 15x22 i 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej wg obmiaru: 127,00m	m	127.00		
18 d.6.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 127,00m*0,0617m ³ =7,84m ³	m ³	7.84		
6.2 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm					
19 d.6.2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg obmiaru: 120,00m ²	m ²	120.00		
20 d.6.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar jak w poz.wyżej 120,00m ²	m ²	120.00		
21 d.6.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar jak w poz.wyżej 120,00m ²	m ²	120.00		
6.3 D.08.03.01. Obrzeża betonowe.					
22 d.6.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej wg obmiaru: 85,00m	m	85.00		
23 d.6.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową jako opór na wjazdach: 20,50m	m	20.50		
7 INNE ROBOTY					
7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego					
24 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
7.2 D.10.01.05 Przebudowa linii.					
25 d.7.2	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych 2szt.	szt.	2		
7.3 Inwentaryzacja powykonawcza					
26 d.7.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: