

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nr 109010B Kruzy - Głębocek w km 1+320 – 1+620

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym					
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego (pełna odsługa geodezyjna) w km.1+320-1+620	km	0.300 = 0.30		
1.2 D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia					
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo: 0,01ha	ha	0.01		
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	10.00		
1.3 D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień					
d.1.3	4 Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebier- ną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
d.1.3	5 Karczowanie istniejących pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebier- ną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2		
d.1.3	6 Karczowanie istniejących pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebier- ną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2		
d.1.3	7 Karczowanie istniejących pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebier- ną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2		
d.1.3	8 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 7szt.*0,40mp (średnio) = 2,80mp	mp	2.80		
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
2.1 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne					
d.2.1	9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. wg wyliczeń: 300,00m*0,70m3/m(średnio)=210,00m3	m ³	210.00		
2.2 D.02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI					
d.2.2	10 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 210,00m3:0,10m=2100,00m2	m ²	2100.00		
d.2.2	11 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 210,00m3	m ³	210.00		
3 D.04.00.00 PODBUDOWA					
3.1 D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu					
d.3.1	12 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III w km 1+320-1+620 300,00m*6,50m(średnio) =1950,00m2 poszerzenia na łukach przyjęto:20,00m2 Razem:1970,00m2	m ²	1970.00		
3.2 D.04.04.01.01/04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie					
d.3.2	13 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm w km 1+320-1+620 300,00m*5,00m(średnio) =1500,00m2 poszerzenia na łukach przyjęto:20,00m2 Razem:1520,00m2	m ²	1520.00		
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1 D.05.01.03.02 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego					
d.4.1	14 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w km 1+320-1+620 300,00m*5,00m(średnio) =1500,00m2 poszerzenia na łukach przyjęto:20,00m2 Razem:1520,00m2	m ²	1520.00		
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.1 D.06.01.10.10 Wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego					

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nr 109010B Kruzy - Głębołek w km 1+320 – 1+620

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
15 d.5.1	Wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego gr. 10cm zagęszczane mechanicznie pobocza: str.L: 300,00m-35,00m(szer.zj.)=265,00m*0,75m=198,75m ² str.P: 300,00m-55,00m(szer.zj.)=245,00m*0,75m=183,75m ² wg obmiaru: zjazdy: str.L: 127,50m ² str.P: 40,00m ² Razem:550,00m ²	m ²	550.00		
5.2 D.06.01.01.01 Umocnienie skarp					
16 d.5.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg. obliczeń: str.L i P w km 1+320-1+350; 1+450-1+620: 200,00m*1,50m(średnio)*2str. =600,00m ²	m ²	600.00		
5.3 D.06.01.06 Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi					
17 d.5.3	Umocnienie skarp, rowu płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą w km. 1+350-1+450; 100,00m*2,50m(średnio)=250,00m ²	m ²	250.00		
5.4 D.06.04.02.04 Oczyszczenie przepustów					
18 d.5.4	Oczyszczenie przepustu z namułu do 50% jego średnicy pod drogą - dł.6,50m	m	6.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: