

Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
GP.271.2.1.2019

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI IWZ

Dotyczy: postępowania nr: GP.271.2.1.2019, pn.: „Przebudowa świetlicy w Pełchu”.

Zamawiający: Gmina Perlejewo w odpowiedzi na złożone pytania do IWZ, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót:

„Poz. 1- czy w pozycji należy ująć także rozbiórkę ołączenia dachu i utylizację eternitu, czy będą te prace zakwalifikowane jako roboty dodatkowe, ponadto brak jest przedmiaru robót na wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji i przygotowanie zaplecza”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 1 „Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku” należy uwzględnić również rozbiórkę ołączenia dachu. Wykonawca przygotowuje płyty azbestowo-cementowe faliste do transportu. Za utylizację odpowiada Zamawiający.

Ogrodzenie terenu inwestycji i przygotowanie zaplecza wynika z przepisów BHP i należy do Wykonawcy. Element ten nie jest przedmiotem zamówienia w związku z czym nie jest wyszczególniony w przedmiarze robót budowlanych.

Pytanie 2:

„W przedmiarze brak jest wyszczególnienia robót: wykonania robót budowlanych – przebudowa kominów, ołączenia dachu (kontrłaty).

Nie ujęto deskowania dachu oraz membrany dachowej niezbędne w technologii pokrycia. (pełne deskowanie dachu niezbędne jest do wykonania izolacji natryskowej)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pełnego deskowania dachu w związku z czym nie wyszczególniono przedmiotowej pozycji.

W przedmiarze robót nie wyszczególniono membrany dachowej która jest wskazana przy wykonaniu izolacji natryskowej, w związku z czym Zamawiający informuje, że należy ją skalkulować i wliczyć w poz. 4 „Pokrycie dachu blachą trapezową T35”.

Wykonanie ołączenia dachu (kontrłaty) należy skalkulować i wliczyć w poz. 3 „Łaczenie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej - łąty drewniane 4x5cm”.

Zamawiający informuje, że „przebudowa kominów” nie obejmuje przedmiotu zamówienia w związku z czym nie należy wyceniać przedmiotowej roboty.

Pytanie 3:

„W przedmiarze nie ujęto obróbek blacharskich - kalenicy dachu, wiatrówek. Czy w/w roboty będą stanowić roboty dodatkowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie - kalenicy dachu i wiatrówek nie będą stanowiły robót dodatkowych w związku z czym należy je skalkulować i wliczyć do poz. 4 „Pokrycie dachu blachą trapezową T35”.

WÓJT

Jakub Krzysztof Wierzbicki