
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przed-
szkole, klub maluch, bibliotekę szkolną i publiczną oraz klub seniora - Biblioteka szkolna i publiczna
ADRES INWESTYCJI : Perlejewo, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo
INWESTOR : Gmina Perlejewo
ADRES INWESTORA : Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7 Kładzenie płytek
45432113-9 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
44220000-8 Stolarka budowlana
45331210-1 Instalowanie wentylacji

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.01.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE PARTER				
1.1		PODŁOGA				
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony z oderwaniem listew przyściennych	m ²	131,42		
d.1.1	1					
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu - frezowanie wierzchniej warstwy posadzki około 10% powierzchni posadzek po rozebraniu okładzin	m ²	13,15		
d.1.1	1	analogia				
3	KNR AT-24 0102-01	Przygotowanie posadzek do dalszych robót zmycie i oczyszczenie	m ²	131,55		
d.1.1	1	analogia				
1.2		ŚCIANY				
4	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń i wyposażenia zamontowanych na ścianach kolidujących z robotami remontowymi	kpl.	1,00		
d.1.1	2	kalk. własna				
5	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian do wysokości 1,5m	m ²	108,91		
d.1.1	2					
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²	143,00		
d.1.1	2					
7	KNR 4-01 1202-09	Przygotowanie ścian do dalszych robót zmycie	m ²	241,71		
d.1.1	2					
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.	8,00		
d.1.1	2					
1.3		SUFITY				
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m ²	131,13		
d.1.1	3					
10	KNR 4-01 1202-09	Przygotowanie sufitów do dalszych robót zmycie	m ²	131,13		
d.1.1	3					
1.4		STOLARKA				
11	KNR 4-01 0354-07	Rozebranie drzwi z wykuciem z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.	3,00		
d.1.1	4					
2		WYWIEZIENIE GRUZU				
12	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	2,50		
d.2						
13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	2,50		
d.2						
3		ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I PRZYGOTOWAWCZE PARTER				
3.1		PODŁOGA				
14	KNR 2-02 1118-01	Uzupełnienie ubytków i nierówności podłoża w posadzce zaprawą naprawczą około 10% powierzchni posadzek po rozebraniu okładzin	m ²	13,17		
d.3.1	1	analogia				
15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem głębokopenetrującym	m ²	131,69		
d.3.1	1					
3.2		ŚCIANY				
16	KNR 4-01 0304-02	Częściowe lub całościowe zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach murowanych bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,12		
d.3.1	2					
17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na nowo projektowanych ścianach działowych oraz zamurowanych	m ²	8,28		
d.3.1	2					
18	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem i ułożeniem okładzin w celu wzmocnienia podłoża	m ²	233,43		
d.3.1	2					
19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem dużych nierówności na ścianach	m ²	233,43		
d.3.1	2					
3.3		SUFITY				
20	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome Gruntowanie sufitów przed szpachlowaniem w celu wzmocnienia podłoża	m ²	131,13		
d.3.1	3					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3. 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem dużych nierówności na sufitach	m ²	131,13		
3.4		WENTYLACJA				
22 d.3. 4	KNR 4-01 0310- 05	Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych	kpl.	1,00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1		PODŁOGA				
23 d.4. 1	KNR-W 2-02 1123-01	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wykonaniem cokolików Rx2	m ²	131,69		
24 d.4. 1	KNNR 7 0507- 04	Progi drzwiowe aluminiowe	m	1,01		
4.2		ŚCIANY				
25 d.4. 2	KNR 2-02 0815- 04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach.	m ²	233,43		
26 d.4. 2	KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem - ściany Rx2	m ²	233,43		
27 d.4. 2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	7,00		
4.3		SUFITY				
28 d.4. 3	KNR 2-02 0815- 06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach	m ²	131,13		
29 d.4. 3	KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - sufity Rx2	m ²	131,13		
4.4		STOLARKA				
30 d.4. 4	KNR 2-02 1015- 03	Ościeżnice drewniane regulowane drzwi wewnętrznych	m	10,02		
31 d.4. 4	KNR 2-02 1019- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	3,60		
32 d.4. 4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicami EIS 30	m ²	2,05		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: