

## Tabela objętości robót ziemnych

## Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch Kolonia

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+015,15	2,17	0,00						0,00
			0,85	1,98	0,07	0,07	-1,91	-1,91
0+016,00	2,50	0,17	6,64	21,11	1,58	1,58	-19,53	-21,44
0+022,64	3,86	0,31	7,48	34,88	4,23	4,23	-30,65	-52,09
0+030,12	5,46	0,83	20,00	175,65	20,78	20,78	-154,88	-206,96
0+050,12	12,10	1,25	9,88	133,78	12,51	12,51	-121,28	-328,24
0+060,00	14,98	1,28	9,70	147,88	13,16	13,16	-134,73	-462,96
0+069,70	15,51	1,43	10,30	152,70	15,59	15,59	-137,11	-600,07
0+080,00	14,14	1,60	4,29	57,40	6,78	6,78	-50,62	-650,69
0+084,29	12,62	1,56	20,00	160,19	39,16	39,16	-121,03	-771,73
0+104,29	3,40	2,35	7,54	12,87	12,80	12,80	-0,07	-771,80
0+111,83	0,01	1,04	7,54	0,34	10,05	0,34	9,71	-762,09
0+119,37	0,08	1,62						
RAZEM				898,79	136,70	126,99		

Nadmiar NASYP 762,09m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP