

Tabela objętości robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch Kolonia

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+015,15	3,36	0,00							0,00
0+016,00	3,67	0,15	0,85	2,98	0,06	0,06	-2,92		-2,92
0+022,64	4,20	0,30	6,64	26,11	1,51	1,51	-24,59		-27,52
0+030,12	4,32	0,85	7,48	31,85	4,31	4,31	-27,54		-55,05
0+050,12	7,10	1,37	20,00	114,22	22,17	22,17	-92,05		-147,11
0+060,00	9,44	1,40	9,88	81,72	13,66	13,66	-68,07		-215,17
0+067,40	9,87	1,54	7,40	71,43	10,86	10,86	-60,57		-275,75
0+068,90	9,87	1,56	1,50	14,80	2,32	2,32	-12,48		-288,23
0+070,40	9,90	1,56	1,50	14,83	2,34	2,34	-12,49		-300,72
0+071,90	9,86	1,58	1,50	14,81	2,35	2,35	-12,46		-313,18
0+080,00	8,18	1,81	8,10	73,06	13,69	13,69	-59,36		-372,55
0+084,29	6,62	1,78	4,29	31,76	7,69	7,69	-24,07		-396,62
0+104,29	1,02	2,70	20,00	76,42	44,78	44,78	-31,64		-428,25
0+111,83	0,00	2,26	7,54	3,84	18,70	3,84	14,86		-413,40
0+119,37	0,03	2,18	7,54	0,11	16,75	0,11	16,64		-396,76
RAZEM				557,95	161,19	129,70			
Nadmiar NASYP 396,76m3									

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP