

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pełch Kolonia
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Perlejewo: obręb Poniaty, Pełch
Inwestor	Gmina Perlejewo Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch Kolonia

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>		
		<b>1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM</b>		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna 0,13493	km trasy	0,1349
		razem	km trasy	0,1349
		<b>1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>		
		<b>1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM</b>		
2	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. zał.3 1037,47	m2	1 037,47
		razem	m2	1 037,47
3	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km odwóz humusu 1037,47*0,2	m3	207,494
		razem	m3	207,494
		<b>2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<b>2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V</b>		
		<b>2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.</b>		
4	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km na odkład zał.2 161,19 wykop pod przepust w km 0+069,70 66	m3 m3	161,19 66
		razem	m3	227,19
		<b>2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V</b>		
5	D.02.01.01.11	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III zał.6 526	m2	526
		razem	m2	526
		<b>2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW</b>		
		<b>2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU</b>		
6	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km- dokop. zał.2 dokop 557,95 zasypka inżynierska 77,5	m3 m3	557,95 77,5
		razem	m3	635,45
7	D.02.03.01.14	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu syckiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi dokop 635,45	m3	635,45
		razem	m3	635,45
8	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III zał.6 226	m2	226
		razem	m2	226
9	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napelnienie beczkowozu z wodociągu 635,45*0,03	m3	19,0635
		razem	m3	19,0635
		<b>3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
		<b>3.1. D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI</b>		
10	D.03.01.01	Przepusty z rur z tworzyw sztucznych pod drogą o średnicy 1000mm P1 Km 0+067,40 12 P2 Km 0+068,90 12 P3 Km 0+070,40 12 P4 Km 0+071,90 12	m m m m	12 12 12 12
		razem	m	48
11	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą. Elementy ławy fundamentowe żwirowe ulepszone cementem gr. 30 cm Przepust P1 - P4 22,7	m3	22,7
		razem	m3	22,7
		<b>4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>		
		<b>4.0.1. D.05.01.04.22 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O GR. DO 10CM</b>		
12	D.05.01.04.22	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 10 cm zał.4 pobocza 254	m2	254
		razem	m2	254

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch Kolonia

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>4.0.2. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O GR. DO 20CM</b>		
13	D.05.01.04.23	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Zał. 4 Nawierzchnia żwirowa na zjazdach 33,5	m2	33,5
		razem	m2	33,5
		<b>4.0.3. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C50/30 O GR. 20CM</b>		
14	D.05.01.04.23	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Zał. 5 Nawierzchnia żwirowa na jezdni 571	m2	571
		razem	m2	571
		<b>5. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		<b>5.1. D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>		
		<b>5.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ</b>		
15	D.06.01.01.42	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. przepust P1 - P4 67	m2	67
		razem	m2	67
		<b>5.2. D.07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE</b>		
		<b>5.2.1. D.07.05.00.12 BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE</b>		
16	D.07.05.00.12.	Bariery jednostronne stalowe Przepust - bariery o parametrach A, H1, W5 112	m	112
		razem	m	112